手术室拆除招标邀请函

我院需因改造手术室，需拆除原设施。拟采用邀请招标的方式确定施工单位。请贵公司于 2012 年 9 月 3 日下午 17：00 前将拆除报价及相关内容，密封并加盖公章送至成飞医院总务科，具体拆除数量、内容及相关要求如下：

一、拆除数量、内容：

1.1、数量：

①原砖墙拆除工程量：268 米³；

②外墙内边瓷砖拆除工程量：116 米²；

③吊顶拆除工程量：825 米²；

④楼地坪拆除工程量：24.9 米³；

⑤水池（高 1.2 米宽 0.9 米）拆除工程量：24 米；

⑥木门拆除工程量：48 樘；

⑦铝合金门窗拆除工程量：110 米²；

⑧电气线路、灯具及管道拆除工程量：825 米；

⑨建渣外运及清理的工程量：299.1 米³。

以上为测量值

1.2、内容：手术室内部①墙体②门窗③上下水管道④电气线路、管道⑤天花板顶棚⑥水池

二、相关注意事项：

2.1、随报价提供公司证书，简介及业绩相关资料；

2.2、投标单位及认真分析、研究所须拆除区域结构、承重等相关资料及现场；

2.3、不得拆除承重墙体、柱、梁,总配电箱、消防箱、总水阀，不得堵塞下水管孔，不得丢弃倾倒异物置下水管孔,不得拆除外墙及西侧外墙及铝门窗；

2.4、所有拆除余留桩头须做好安全保护；

2.5、所有拆除废弃物须转运出成飞医院；

2.6、报价中需说明拆除工期时间,并提供拆除安全方案、措施。

2.7、安全生产：

①施工单位应做到现场文明施工，安全生产，并采取必要的安全措施，加强技安管理。

②由于管理不善，或因承包单位职工的过失等原因造成人员、设备、工程质量事故以及其它人为事故，其全部责任均由承包单位自行负责，并承担一切责任和全部费用。

③拆除时不得影响医院正常工作和病人休息。

④拆除中突发情况须及时与成飞医院总务科联系协调。

三、评标及付款方式：

3.1、我院将根据其报价、安全方案、公司业绩、服务等综合指标选择最优的投标商。

3.2、付款方式：验收合格后支付总款项。

3.3、未尽事宜可电话联系：

技术咨询 028－87455001 /13880506924 陈滨

商务咨询 028－87455503 转 866 廖华地

2012 年 8 月 29 日