成飞医院电源改造招标公告

我院因手术室用电线路负荷扩容新建项目,拟采用邀请招标的方式确定施工单位。请有意单位于 2013 年 01 月 10 日下午 17:00 前将报价及相关内容，密封并加盖单位章送至成飞医院市场部(门诊三楼)，具体修建技术参数及相关要求如下：

一、内容和要求

1、基本参数和主要技术要求：

规程规范：施工单位在执行项目修建过程中，对所有材料、建设工艺、质量控制和检查验收等，均应遵守国家及行业的现行规范和标准。若现行规范、标准有修改时，应按新颁布的规范、标准执行。

1.1 项目及内容：

①手术室电源负荷：设备动力电源负荷 170.8KW/380V,照明电源负荷 65.3KW/380V，合计总负荷 236.1KW。

②分设两个配电总开关带柜。

③设备动力电源至住院部屋顶（六楼）,照明电源至室内（六楼）。

④电源线路由锅炉房旁配电室搭接。

⑤电源线路长度约 200 米。

1.2 根据医院使用情况和施工现场实际状况，提供最佳修建方案。

二、相关注意事项

2.1、随报价提供设计方案（图）、施工工期

2.2、报价中包括修建、安装、调试以及售后等 “一条龙”总包

服务的形式，为交钥匙工程。

2.3、售后服务：一年保修期。

2.4、安全生产：

施工单位应做到现场文明施工，安全生产，并采取必要的安全措施，加强技安管理。由于管理不善，或因承包单位职工的过失等原因造成人员、设备、工程质量事故以及其它人为事故，其全部责任均由承包单位自行负责，并承担一切责任和全部费用。

三、评标及付款方式：

1.我院将根据投标单位报价、业绩、售后服务等综合指标选择最优的投标商。

2.付款方式：签订合同后支付预付款总款的30％；验收合格后支付总款的60％；余下10％作质保金，质保金期限一年。

3.未尽事宜可电话联系：

技术咨询：028－87455001 /13880506924 陈老师

商务咨询：028－87455503转866廖老师

成飞医院

2013年 01月04日