招　　标　　书

我院因住院部屋顶铺设雨棚需要,拟采用邀请招标的方式确定建设单位。请有意单位于 2013 年 05 月 06 日下午 17：00 前将报价及相关文书，密封并加盖单位章送至成飞医院市场部(门诊三楼)。

一、内容和要求

1、主要要求：

规程规范：提供供货、建设单位在执行项目过程中，对所有服务保障、使用材料、质量控制和检查验收等，均应遵守国家及行业的现行规范和标准。若现行规范、标准有修改时，应按新颁布的规范、标准执行。

1.1 项目内容：

①住院部东南侧屋顶铺设钢结构彩钢雨棚。

②建设面积约：917 ㎡。

③结构应抗风、防雷、阻燃。

④投标时提供简易结构图。

二、相关注意事项

2.1、随报价提供单位资质证明文书、所用材料名称、品牌及厂家。

2.2、所用材料需符合国家环保标准并检测合格。

2.3、可根据医院使用情况和所需实际状况，提供最佳组合方案及优选材料。

2.4 、交纳￥**2000.00** 元投标保证金,未中标单位二周后退还。

2.5、安全生产：投标单位应做到现场文明服务，安全生产，并采取

必要的安全措施，加强技安管理。由于管理不善，或因承包单位职工的过失等原因造成人员、设备、工程质量事故以及其它人为事故，其全部责任均由承包单位自行负责，并承担一切责任和全部费用。

三、评标及付款方式：

1. 我院将根据投标单位报价、业绩、售后服务等综合指标选择最优的投标单位。

2. 付款方式：合同签定预支付 30%，施工结束验收合格支付 60%，余 10%为质保金，质保期一年。

四、施工材料规定及要求：

材料符合国家环保标准并检测合格；

①彩钢厚度≥**0.6** ㎜**(**最好 **50** 夹芯瓦楞板**)**。

②主结构用工字钢、镀锌管。

③做防锈处理。

五. 联系咨询方式如下：

电话联系：

①技术咨询 028－87455001 /13880506924 陈老师

②商务咨询 028－87455503 转 809 廖老师

成飞医院

2013 年 04 月 25 日